

VerbanoNews

Le news del Lago Maggiore

Frana Cannobina, il punto sui lavori. Dopo Capodanno la posa della passerella pedonale

Redazione Varese News · Friday, December 22nd, 2017

Frana Cannobina, il punto sui lavori. Dopo Capodanno la posa della passerella pedonale

CANNOBINA – La prima fase **delle operazioni di messa in sicurezza sulla frana di Ponte Falmenta**, in Valle Cannobina, che prevedeva **il disaggio delle porzioni di massi instabili dalle pareti e il rivestimento del versante con reti di acciaio** certificate ad alta resistenza sul fronte del distacco, è terminata.

Nella giornata di ieri è stata verificata la corretta posa della rete, accoppiata da funi in acciaio sommitali e basali nel corso di un sopralluogo congiunto tenutosi tra i tecnici della Provincia (geologi e ingegneri) e i responsabili delle imprese incaricate delle operazioni. Pertanto la direzione lavori geologica e il team di progettazione, coordinati dal geologo **Maurilio Coluccino** e dall'ing. **Mauro Proverbio**, ha dato **l'ok per l'avvio dei lavori di apertura di un passaggio pedonale** provvisorio sulla strada provinciale.

I lavori prevedono **la demolizione e la rimozione di alcuni massi sul lato esterno della carreggiata** e che inizieranno tra oggi e il 27 dicembre per concludersi entro la fine dell'anno, condizioni meteorologiche permettendo.

Il tracciato pedonale sarà, pertanto, **aperto subito dopo capodanno** e consentirà il transito **limitato di soli pedoni a fasce orarie, una al mattino ed una serale e, presumibilmente, una intermedia a metà giornata**.

Poiché i lavori di consolidamento delle pareti rocciose della frana e l'asportazione dei grandi massi continueranno per le prossime settimane, il transito pedonale sarà necessariamente presidiato dal controllo di personale provinciale addetto, formato per lo scopo, che dovrà verificare visivamente che, durante il passaggio del pedone, non vi siano movimenti di roccia o impedimenti di cantiere.

Il geologo Coluccino precisa che *“la seconda fase dei consolidamenti, che inizierà già il 2 gennaio, consisterà nella posa di ancoraggi e funi in acciaio di imbracatura per incrementare la stabilità residua degli ammassi rocciosi. Una volta terminata la messa in sicurezza delle pareti di distacco, si procederà alla completa rimozione e rimodellamento del deposito di frana, alla posa di due file di barriere paramassi ad alto assorbimento di energia e, infine, alla ricostruzione del corpo stradale e delle opere accessorie, muro di sostegno e attraversamento idraulico. Il cantiere è tutt'altro che semplice e il pericolo di ulteriori crolli, sino al termine delle operazioni, si mantiene elevato”*.

Il presidente della Provincia, Stefano Costa dichiara: *“Si ringraziano tutti i tecnici che, con grande professionalità, si stanno prodigando per raggiungere l'obiettivo di riapertura della strada nel più breve tempo possibile e nel rispetto delle norme tecniche e di sicurezza”*.

Il 28 dicembre il team di geologi e ingegneri eseguirà un ulteriore sopralluogo per la verifica

dei lavori di apertura del varco pedonale. (C.S)

This entry was posted on Friday, December 22nd, 2017 at 11:15 am and is filed under [Primo piano](#), [Verbano](#)

You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can leave a response, or [trackback](#) from your own site.