

# VerbanoNews

Le news del Lago Maggiore

## **Messa in sicurezza della parete rocciosa a Fondotoce, martedì senso unico alternato lungo la SS 34**

Redazione Varese News · Sunday, March 31st, 2019

Messa in sicurezza della parete rocciosa a Fondotoce, martedì senso unico alternato lungo la SS 34

**I lavori di messa in sicurezza della parete rocciosa presso la località Canton Magistris a Fondotoce in via 42 Martiri (ex km 6 SS.34), comporteranno l'istituzione del senso unico alternato nella sola giornata di martedì 2 aprile 2019 sulla statale 34, dalle ore 8,45 alle ore 16,15 per permettere le opere di disaggio del materiale instabile.**

**Al via alcuni interventi sulle strade cittadine: a Fondotoce (Località Canton Magistris), in Viale Azari (angolo Via del Plusc) e in Via Fabio Filzi (incrocio via alla Ferrovia).**

Partiranno nei prossimi giorni, affidati alla ditta Tecnostruzioni, alcuni interventi sulle strade cittadine per risolvere alcune criticità: a Fondotoce (in località Canton Magistris per la messa in sicurezza della parete rocciosa), in viale Azari (angolo via del Plusc per il posizionamento di una barriera stradale/guardrail) e in via Fabio Filzi (incrocio via alla Ferrovia per un problema di scarico delle acque meteoriche ad oggi difficoltoso). Interventi dal costo complessivo di 25 mila euro.

I lavori consisteranno essenzialmente in:

### **Località Canton Magistris:**

messa in sicurezza della parete rocciosa, che nelle ultime settimane ha presentato problemi di distacchi, pregiudicando la sicurezza dei pedoni e delle auto che si trovano a transitare nelle vicinanze. Interventi che prevedono:

- decespugliamento e taglio arbusti dalla sommità della parete rocciosa e sulla stessa.
- ripulitura di targa commemorativa, completa di restauro e ripristino scritte, come da indicazioni della D. L.
- esecuzione di disaggio dei materiali instabili dalla parete rocciosa.
- rivestimento della scarpata in roccia con rete metallica a doppia torsione, con maglia esagonale conforme alle normative UNI-EN.

**Viale Azari:**

riposizionamento di barriera stradale (guardrail) precedentemente rimosso a seguito di sinistro stradale mediante:

- rimozione piedritti esistenti.
- posa in opera di barriera stradale metallica (guard rail).

**Via Fabio Filzi:**

ricarico piano viabile mediante asfaltatura, al fine di consentire lo scarico delle acque meteoriche ad oggi difficoltoso, mediante:

- provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% per ancoraggio sullo strato di base esistente.
- provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant) steso a mano per uno spessore compresso di 12 cm.
- provvista e stesa di tappeto per strato di usura con vibrofinitrice per uno spessore compresso di 3 cm.

(C.S.)

This entry was posted on Sunday, March 31st, 2019 at 10:00 am and is filed under [Primo piano](#), [Verbano](#)

You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can leave a response, or [trackback](#) from your own site.